

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
STAROSTWO KOŃSKIE					
1	45313100-5	WYKONANIE SZYBU WINDOWEGO			
1.1	45111000-8	Prace rozbiórkowe i demontaże			
1	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.prze		
d.1.	1306-01		c.		
1		12	szt.prze	12.000	
			c.		
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.	0212-03				
1		schody	m ³	6.873	
		0.5*1.5*2.55+1.05*1.5*2.27-0.85*2*1.2+1.2*0.5*(1.5*2+2.55)	m ³		
		rampa	m ³	6.248	
		0.9*1.36*0.4+0.9*6.37*0.4+0.4*6.37*1.36			
				RAZEM	13.121
3	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
d.1.	0101-07				
1	analogia	0.38*5.95*4.06	m ³	9.180	
				RAZEM	9.180
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.	0212-03				
1		7.67*0.7	m ³	5.369	
				RAZEM	5.369
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	poz.2+poz.3+poz.4	m ³	27.670	
				RAZEM	27.670
1.2	45111000-8	Roboty ziemne			
6	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1.	0122-01				
2		poz.7	m ³	162.194	
				RAZEM	162.194
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3.5 km	m ³		
d.1.	0206-05				
2	0214-04	4.11*(5.09+1.0)*(5.48+1.0)	m ³	162.194	
				RAZEM	162.194
8	KNR 2-01	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer. 1.9-3.2 m i gł. do 6 m w gruntach nawodnionych kat. III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic	m ²		
d.1.	0325-05 uwaga				
2	pod tablicą	analiza indywidualna	m ²	103.325	
		4.11*(2*6.09+2*6.48)			
				RAZEM	103.325
9	KNR 19-01	Zabezpieczenie wykopów	m ²		
d.1.	0117-07				
2		1.5*(2*6.09+2*6.48)	m ²	37.710	
				RAZEM	37.710
10	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy i transportem samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.	0304-02				
2		0.1*5.19*5.58	m ³	2.896	
				RAZEM	2.896
11	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1.	0230-01				
2		poz.7-4.11*(5.09*5.48)	m ³	47.553	
				RAZEM	47.553
12	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-03				
2		poz.11	m ³	47.553	
				RAZEM	47.553
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.	0108-06				
2	0108-08				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.7-poz.11	m ³	114.641	
				RAZEM	114.641
1.3	45223500-1	Roboty fundamentowe			
14	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-	m ³		
d.1.	1101-01 z.sz.	mochodzie.			
3	5.4. 9913	Beton zwykły C12/15 (B-15)			
		poz.10	m ³	2.896	
				RAZEM	2.896
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-	m ²		
d.1.	0603-01	no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa			
3		poz.17	m ²	17.125	
				RAZEM	17.125
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-	m ²		
d.1.	0603-02	no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa			
3		Krotność = 2			
		poz.11	m ²	47.553	
				RAZEM	47.553
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z	m ²		
d.1.	0609-09	siatką metalową - dylatacja gr. 3 cm			
3		3.125*5.48	m ²	17.125	
				RAZEM	17.125
18	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0205-01	Beton zwykły C25/30 (B-30) - monolityczny "biała wanna"			
3		0.75*5.09*5.48	m ³	20.920	
				RAZEM	20.920
19	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-	t		
d.1.	0290-02	ne o śr. 8-14 mm			
3		Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm			
		2*((5.09/0.15)*5.48+(5.48/0.15)*5.09)*0.888/1000	t	0.661	
				RAZEM	0.661
20	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem	m ²		
d.1.	0207-01	pompy do betonu - ściany zewnętrzne piwnic			
3	0207-07	Beton zwykły C25/30 (B-30) - monolityczny "biała wanna"			
		2.18*(2*4.85+2*5.24)-0.84*2	m ²	42.312	
				RAZEM	42.312
21	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem	m ²		
d.1.	0207-01	pompy do betonu - ściany wewnętrzne piwnic			
3	0207-07	Beton zwykły C25/30 (B-30) - monolityczny "biała wanna"			
		2.18*(3.02*2+1.85+1.74)-1.0*2.0*2	m ²	16.993	
				RAZEM	16.993
22	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-	t		
d.1.	0290-02	ne o śr. 8-14 mm			
3		Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8 mm			
		0.00395*(poz.20+poz.21)	t	0.234	
				RAZEM	0.234
23	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-	t		
d.1.	0290-02	ne o śr. 8-14 mm			
3		Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm			
		0.0148*(poz.20+poz.21)	t	0.878	
				RAZEM	0.878
24	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych - system "białej wanny"	m		
d.1.	0617-08	analogia			
3		2.18*12	m	26.160	
				RAZEM	26.160
25	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - system "białej wanny"	m		
d.1.	0617-02				
3		2*(2*4.85+2*5.24+3.02*2+1.85+1.74)	m	59.620	
				RAZEM	59.620
26	KNR 2-02	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z	m ³		
d.1.	0210-03	zastosowaniem pompy do betonu			
3		0.24*0.32*(1*2+0.84)	m ³	0.218	
				RAZEM	0.218
27	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowa-	m ²		
d.1.	0216-01	niem pompy do betonu			
3	0216-05	Beton zwykły C25/30 (B-30)			
		5.09*5.48	m ²	27.893	
				RAZEM	27.893

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.	0290-02	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm			
3		0.010+0.02368*poz.27	t	0.671	
				RAZEM	0.671
29	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
d.1.	0290-01				
3		0.0047	t	0.005	
				RAZEM	0.005
1.4	45223500-1	Roboty konstrukcyjne nadziemne			
30	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 4 m -ściany zewnętrzne parteru - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.	0207-02				
4	0207-07	3.38*(2*4.85+2*5.24)-1*2.1-1.2*1.8-1.4*2.3-1*2.10+0.54*(4.85+5.24)	m ²	64.077	
				RAZEM	64.077
31	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 4 m -ściany wewnętrzne parteru - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.	0207-02				
4	0207-07	3.38*(3.02+1.74)-1*2.1	m ²	13.989	
				RAZEM	13.989
32	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.	0290-02	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8 mm			
4		0.00395*(poz.30+poz.31)	t	0.308	
				RAZEM	0.308
33	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.	0290-02	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm			
4		0.0148*(poz.30+poz.31)	t	1.155	
				RAZEM	1.155
34	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach (stropodach) - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.	0216-01	Beton zwykły C25/30 (B-30)			
4	0216-05	5.09*5.48- 4.17	m ²	23.723	
				RAZEM	23.723
35	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.	0290-02	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm			
4		0.02368*poz.34	t	0.562	
				RAZEM	0.562
36	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 24. cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.	0207-04				
4	0207-07	6.56*(2*1.74+2*3.02)+7.0*(2*1.74+2*3.02)-1*2*4	m ²	121.091	
				RAZEM	121.091
37	KNR 2-02	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0210-03				
4		0.24*0.32*1.2*4	m ³	0.369	
				RAZEM	0.369
38	KNR 2-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.	0218-02				
4	0218-06	1.92*1.805	m ²	3.466	
				RAZEM	3.466
39	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.	0290-02	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8 mm			
4		0.00395*poz.36+0.030	t	0.508	
				RAZEM	0.508
40	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.	0290-02	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm			
4		0.0148*poz.36+4*1.2*4*0.888/1000+0.035	t	1.844	
				RAZEM	1.844
41	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
d.1.	0290-01				
4		1.12*0.222*(1.2*4/0.15)/1000	t	0.008	
				RAZEM	0.008
42	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.	0216-01				
4	0216-05	4.17	m ²	4.170	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	RAZEM	4.170
d.1.	0290-02	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm			
4		0.02368*poz.42	t	0.099	
				RAZEM	0.099
1.5	45313100-5	Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego			
44	KNR 7-33	Montaż dźwigów osobowych o szybkości 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi o nośności do 630 kg i wysokości kondygnacji 3.22 m - do 12 przystanków wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1.	0106-01				
5	analiza indywidualna		kpl.	1.000	
1				RAZEM	1.000
45	KNR 7-33	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych do 500 kg do 6 przystanków i 1.7-2.5 m/s	kpl.		
d.1.	0108-07				
5			kpl.	1.000	
1				RAZEM	1.000
46	KNR 7-33	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych - dodatek za każde następne rozpoczęcie 500 kg i 1 przystanek	kpl.		
d.1.	0108-08				
5			kpl.	1.000	
1				RAZEM	1.000
1.6	65000000-3	Pozostałe prace ogólnobudowlane			
47	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - paroizolacja	m ²		
d.1.	0604-03				
6		poz.27+poz.42	m ²	32.063	
				RAZEM	32.063
48	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm	m ²		
d.1.	0609-03				
6		poz.47	m ²	32.063	
				RAZEM	32.063
49	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - warstwa betonowa ze spadkiem w kierunku odwodnienia	m ³		
d.1.	1101-02 z.sz.				
6	5.4. 9913	poz.47*0.09	m ³	2.886	
				RAZEM	2.886
50	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą termozgrzewalną - warstwa podkładowa	m ²		
d.1.	202 0534-01				
6		poz.47	m ²	32.063	
				RAZEM	32.063
51	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą termozgrzewalną - warstwa nawierzchniowa	m ²		
d.1.	202 0534-01				
6		poz.47	m ²	32.063	
				RAZEM	32.063
52	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1.	1016-02				
6		3+1	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1017-02				
6		0.9*2.0*2+0.75*2.0+0.9*2.1	m ²	6.990	
				RAZEM	6.990
54	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1019-07				
6		1.4*2.30	m ²	3.220	
				RAZEM	3.220
55	NNRNKB	(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 z PCV	m ²		
d.1.	202 1016-04				
6		1.2*1.8	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
56	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.	0607-01				
6		4.46+12.26+4.17	m ²	20.890	
				RAZEM	20.890

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR 2-02	Podkłady betonowe - wylewka betonowa gr. 5 cm	m ³		
d.1.	1101-02	Beton zwykły C12/15 (B-15)			
6		0.05*poz.56	m ³	1.044	
				RAZEM	1.044
58	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.1.	202 1134-01				
6		poz.27+poz.34	m ²	51.616	
				RAZEM	51.616
59	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
6		poz.20+2*poz.21+poz.30+2*poz.31	m ²	168.353	
				RAZEM	168.353
60	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do stropów	m ²		
d.1.	2609-01				
6	analogia	poz.27	m ²	27.893	
				RAZEM	27.893
61	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do podłoża z betonu	szt.		
d.1.	2609-05				
6	analogia	poz.60	szt.	27.893	
				RAZEM	27.893
62	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie	m ²		
d.1.	2609-06				
6	analogia	poz.60	m ²	27.893	
				RAZEM	27.893
63	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoża farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0926-01				
6	analogia	poz.60	m ²	27.893	
				RAZEM	27.893
64	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.	0926-03				
6	analogia	poz.60	m ²	27.893	
				RAZEM	27.893
65	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne	szt		
d.1.	0129-02				
6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1.	0506-02				
6		0.3*1.30	m ²	0.390	
				RAZEM	0.390
67	TZKNBK XVII	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYt p/t na - przełącznik schodowy, krzyżowy	szt		
d.1.	47-03				
6		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
68	TZKNBK XVII	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYp p/t na - wyłącznik 1-biegunowy	szt		
d.1.	47-05				
6		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
69	TZKNBK XVII	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYp p/t na - gniazdo wtyczkowe	szt		
d.1.	47-08				
6		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
70	TZKNBK XVII	Instalowanie opraw wewnętrznych porcelanowych na tynku	szt		
d.1.	51-02				
6		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
71	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²		
d.1.	0806-02				
6		poz.58-poz.60	m ²	23.723	
				RAZEM	23.723

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR 2-02 d.1. 0806-01 6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		poz.59	m ²	168.353	
				RAZEM	168.353
73	KNR 0-31 d.1. 0207-01 6	Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. ze ściany śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 0-31 d.1. 0205-02 6	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - posadzki partu-ru	m ²		
		4.17+17.77	m ²	21.940	
				RAZEM	21.940
76	KNR 2-02 d.1. 1118-09 6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		17.77+4.17	m ²	21.940	
				RAZEM	21.940
77	KNR 2-02 d.1. 1121-03 6	Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		1.81*1.5+1.81*3*0.44	m ²	5.104	
				RAZEM	5.104
78	KNR 2-02 d.1. 1208-03 6	Pochwyt stalowy na wspornikach	m		
		2.25*2	m	4.500	
				RAZEM	4.500
79	KNR 2-02 d.1. 1120-04 6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		4.61*2+5*2-1*2-1.4	m	15.820	
				RAZEM	15.820
80	KNR 2-02 d.1. 1120-05 6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.79	m	15.820	
				RAZEM	15.820
81	KNR-W 2-02 d.1. 1519-01 6 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
		poz.59+poz.34	m ²	192.076	
				RAZEM	192.076
82	KNR 0-17 d.1. 2610-03 6 analogia	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		5.34*(5.21+5.60)+13.56*(3.38+2.10)-1.2*1.8-1.4*2.30+6.515*2.10	m ²	140.336	
				RAZEM	140.336
83	KNR 2-02 d.1. 0506-02 6	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - attyka	m ²		
		0.3*1.30	m ²	0.390	
				RAZEM	0.390
2 45000000-7 PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PUP					
2.1 45111300-1 Prace rozbiórkowe i demontaże					
84	KNR 4-01 d.2. 0432-02 1 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian g-k	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 4-04 d.2. 0404-06 1 analogia	Rozebranie ścianek działowych i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
		3*(2.2+1.55)-0.9*2.05+1.18*2.16	m ²	11.954	
				RAZEM	11.954
86	KNR 4-04 d.2. 0404-06 1 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych z poszyciem obustronnym Krotność = 2	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.3*2.83	m ²	9.339	
				RAZEM	9.339
87	KNR 4-04 d.2. 0406-02 1	Rozebranie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
		2.2*1.55+7.64+8.37	m ²	19.420	
				RAZEM	19.420
88	KNR 4-01 d.2. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
89	KNR 4-01 d.2. 0354-09 1 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi metalowe do maszynowni o wym. 1,28 x1,25 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 4-01 d.2. 0422-04 1	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
91	KNR 4-01 d.2. 0346-03 1	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		16	gniazd.	16.000	
				RAZEM	16.000
92	KNR 4-01 d.2. 0212-03 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - nadproża	m ³		
		0.3*0.45*1.32+0.25*0.2*1.2	m ³	0.238	
				RAZEM	0.238
93	KNR 4-01 d.2. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.3*1.85*0.15+0.38*1*2.10	m ³	0.881	
				RAZEM	0.881
94	KNR 4-01 d.2. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.3*3.1*(2.56+1.5)-0.8*2+0.24*1.16*1.65*3+0.24*1.19*2.15	m ³	4.168	
				RAZEM	4.168
95	KNR 4-01 d.2. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.10*3.7-0.8*2.0*2+3.1*(1.49+2.28+3.3)-0.9*2.0-1.25*1.28	m ²	26.787	
				RAZEM	26.787
96	KNR 4-01 d.2. 0348-02 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.1*1.5	m ²	4.650	
				RAZEM	4.650
97	KNR-W 4-01 d.2. 0820-08 1	Rozebranie okładziny ściennej do pełnej wysokości	m ²		
		3.1*(2.54*2+2*5.3)-0.9*2.05	m ²	46.763	
				RAZEM	46.763
98	KNR 4-04 d.2. 0504-01 1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
		23.88+14.73+9.40	m ²	48.010	
				RAZEM	48.010
99	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m ³		
		poz.92+0.1*(poz.85+poz.86+poz.87)+poz.93+poz.94+0.12*poz.95+0.07*poz.96+0.02*poz.97+0.06*poz.98	m ³	16.714	
				RAZEM	16.714
2.2	65000000-3	Pozostałe prace ogólnobudowlane			
2.2	45223500-1	Roboty betoniarskie			
1					
100	KNR 4-01 d.2. 0203-08 z.sz. 2.1 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - wypełnienie otworu w maszynowni <i>Beton zwykły C25/30 (B-30)</i>	m ³		
		2.53*0.16	m ³	0.405	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.405
101	KNR 2-02 d.2. 0218-02 2.1 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm - ręczne układanie betonu 1.5*0.6	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
102	KNR 4-01 d.2. 0202-03 2.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 12 mm 0.888*63.75+35	kg kg	 91.610	
				RAZEM	91.610
2.2.	45262522-6	Roboty murarskie			
	2				
103	KNR 2-02 d.2. 0121-03 2.2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.1*(5.405+3.515+5.96+1.55+1)-0.9*2.05-1.0*2.15-1.5*2.15-0.9*2.15	m ² m ²	 44.878	
				RAZEM	44.878
104	KNR 4-01 d.2. 0304-02 2.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.38*1.18*2.15	m ³ m ³	 0.964	
				RAZEM	0.964
105	KNR 2-02 d.2. 0126-02 2.2	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
106	KNR 2-02 d.2. 0126-05 2.2	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych <i>Belka nadprożowa L19/D-120 dł. 119 cm</i> 1.2*3	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
107	KNR 2-02 d.2. 0126-05 2.2	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych <i>Belka nadprożowa L19/D-180 dł. 179 cm</i> 1.80	m m	 1.800	
				RAZEM	1.800
108	KNR 4-01 d.2. 0203-03 z.sz. 2.2 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - poduszki pod belki stalowe <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> 0.2*0.1*(0.25*6+0.42*2)	m ³ m ³	 0.047	
				RAZEM	0.047
109	KNR 4-01 d.2. 0313-05 2.2 analiza indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C200 2*(1.20*2+1.40+1.30)	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
110	KNR 4-01 d.2. 0703-03 2.2	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 2*poz.109	m m	 20.400	
				RAZEM	20.400
111	KNR 4-01 d.2. 0317-06 2.2	Obmurowanie końców belek stalowych 2*2*4	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
2.2.	45430000-0	Prace wykończeniowe			
	3				
112	KNR-W 3 d.2. 1013-01 2.3	Zabezpieczenie podłóg folią 7.64+8.37	m ² m ²	 16.010	
				RAZEM	16.010
113	ZKNR C-2 d.2. 0101-01 2.3 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 1.16*1.65+0.9*1.2	m ² m ²	 2.994	
				RAZEM	2.994
114	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.98+2.53	m ² m ²	 50.540	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115	KNR 2-02 d.2. 0604-05 2.3	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	RAZEM	50.540
		poz.114	m ²	50.540	
				RAZEM	50.540
116	KNR 2-02 d.2. 0609-03 2.3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.114	m ²	50.540	
				RAZEM	50.540
117	KNR 2-02 d.2. 0607-01 2.3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.114	m ²	50.540	
				RAZEM	50.540
118	KNR 2-02 d.2. 1102-01 2.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarłe na ostro	m ²		
		poz.114	m ²	50.540	
				RAZEM	50.540
119	KNR-W 2-02 d.2. 1116-07 2.3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.118	m ²	50.540	
				RAZEM	50.540
120	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.98+2.53	m ²	50.540	
				RAZEM	50.540
121	KNR 2-02 d.2. 1118-09 z.sz. 2.3 5.7.b	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Wg rysunku.	m ²		
		poz.120	m ²	50.540	
				RAZEM	50.540
122	KNR 2-02 d.2. 1120-01 2.3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		10.56*3+5.41+5.96*2+1.55+3.7*2+1.48+0.6*2	m	60.640	
				RAZEM	60.640
123	KNR 2-02 d.2. 1120-02 2.3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.122	m	60.640	
				RAZEM	60.640
124	KNR 2-02 d.2. 1121-01 2.3	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1.5*4*0.445	m ²	2.670	
				RAZEM	2.670
125	KNR 2-02 d.2. 1121-05 2.3	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.124	m ²	2.670	
				RAZEM	2.670
126	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.103*2+1.18*2.15*2	m ²	94.830	
				RAZEM	94.830
127	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m ²		
		poz.97	m ²	46.763	
				RAZEM	46.763
128	KNR 2-02 d.2. 0806-01 2.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		poz.126+poz.127	m ²	141.593	
				RAZEM	141.593
129	KNR 4-01 d.2. 0713-01 2.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.1*(3.515+1.68+5.96+0.69+1.48+3.7+2.68+5.41*2+3.515+1.55)-1*2.1-0.8*2*2-0.9*2.0	m ²	103.229	
				RAZEM	103.229
130	KNR 4-01 d.2. 0713-02 2.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.114+poz.87	m ²	69.960	
				RAZEM	69.960
131	NNRNKB d.2. 202 2030-01 2.3 analogia	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufity kaseto- nowe	m ²		
		23.88+9.40+14.73+7.64+8.37+9.42	m ²	73.440	
				RAZEM	73.440
132	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.129+poz.128	m ²	244.822	
				RAZEM	244.822
133	KNR-W 2-02 d.2. 1510-01 2.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.132	m ²	244.822	
				RAZEM	244.822
134	KNR 2-02 d.2. 1208-03 2.3	Pochwyt stalowy na wspornikach	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
135	KNR 19-01 d.2. 0410-09 2.3 analiza indywidualna	Listwy przyściennie zabezpieczające - odbojnice	m		
		10.56*2+5.96*2+1.15*2+2	m	37.340	
				RAZEM	37.340
2.2. 45421000-4	4	Stolarka drzwiowa			
136	KNR 2-02 d.2. 1016-02 2.4	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		3+1	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
137	KNR 2-02 d.2. 1017-02 2.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1, 6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.1+0.8*2.0+0.8*2.1	m ²	5.170	
				RAZEM	5.170
138	KNR 2-02 d.2. 1019-07 2.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne fabrycznie wykończone	m ²		
		1.4*2.10	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
2.2. 45310000-3	5	Prace instalacyjne			
139	TZKNBK XVII d.2. 47-02 2.5	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYt p/t na - przełącznik świecznikowy	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
140	TZKNBK XVII d.2. 47-05 2.5	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYp p/t na - wyłącznik 1-biegunowy	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
141	TZKNBK XVII d.2. 47-08 2.5	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYp p/t na - gniazdo wtyczkowe	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
142	TZKNBK XVII d.2. 51-02 2.5 analiza indywidualna	Instalowanie opraw wewnętrznych porcelanowych na tynku - demontaż i ponowny montaż opraw	szt		
		Rx2			
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143	KNNR 5 d.2. 0503-03 2.5 analiza indywidualna	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż opraw Rx2	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
144	KNR 0-31 d.2. 0207-01 2.5 analiza indywidualna	Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. ze ściany śr. 15 mm - przeniesienie istniejącego grzejnika Rx1,5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2.	45450000-6 6	Roboty budowlane wykończeniowe i towarzyszące - I piętro PUP			
145	KNR 4-01 d.2. 0354-07 2.6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNR-W 4-01 d.2. 0212-05 2.6	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody	m ³		
		0,5*0,68*0,6*2,92	m ³	0.596	
				RAZEM	0.596
147	KNR 4-04 d.2. 0105-04 2.6	Rozebrawie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3*2,91-0,8*2	m ²	7.130	
				RAZEM	7.130
148	KNR 4-01 d.2. 0329-03 2.6	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0,25*0,9*2,05+0,45*1*2,2+0,2*1,4*0,45+0,2*0,25*0,35*2	m ³	1.612	
				RAZEM	1.612
149	KNR 4-01 d.2. 0108-09 2.6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m ³		
		poz.146+0,14*poz.147+poz.148	m ³	3.206	
				RAZEM	3.206
150	KNR 4-01 d.2. 0203-03 z.sz. 2.6 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0,5 m3 - poduszki pod belki stalowe <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> (0,2*0,1*0,42+0,2*0,1*0,25)*2	m ³		
			m ³	0.027	
				RAZEM	0.027
151	KNR 4-01 d.2. 0313-05 2.6 analiza indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C200	m		
		1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
152	KNR 4-01 d.2. 0313-05 2.6 analiza indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C200 <i>kształtowniki walcowane - C240</i>	m		
		2*2,65	m	5.300	
				RAZEM	5.300
153	KNR 4-01 d.2. 0703-03 2.6	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		2*poz.151+2*poz.152	m	13.400	
				RAZEM	13.400
154	KNR 4-01 d.2. 0317-06 2.6	Obmurowanie końców belek stalowych	szt.		
		2+2*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
155	KNNR-W 3 d.2. 1013-01 2.6	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		25+20	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
156	KNR 2-02 d.2. 0121-03 2.6	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3*2,40-0,8*2,1	m ²	5.520	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
157	KNR 2-02 d.2. 0126-02 2.6	Otworki na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z bloczków i pustaków	szt	RAZEM	5.520
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
158	KNR 2-02 d.2. 0126-05 2.6	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
159	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2.6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2*poz.156	m ²	11.040	
				RAZEM	11.040
160	KNR 2-02 d.2. 0803-03 2.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.159	m ²	11.040	
				RAZEM	11.040
161	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2.6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		3*(2.4*4+7.82+2.92*4+5.91*3)	m ²	140.490	
				RAZEM	140.490
162	KNR-W 2-02 d.2. 1510-01 2.6 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.161	m ²	140.490	
				RAZEM	140.490
163	TZKNBK XVII d.2. 47-05 2.6	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYp p/t na - wyłącznik 1-biegunowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
164	TZKNBK XVII d.2. 47-08 2.6	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYp p/t na - gniazdo wtyczkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
165	KNNR 5 d.2. 0503-03 2.6	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 45000000-7 PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ STAROSTWA					
3.1 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i towarzyszące - parter					
166	KNR 4-01 d.3. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
167	KNR 0-19 d.3. 0928-07 1 analiza indywidualna	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
		1.15*1.63	m ²	1.874	
				RAZEM	1.874
168	KNR-W 4-01 d.3. 0820-08 1	Rozebranie okładziny ściiennej do pełnej wysokości	m ²		
		2.82*2.90-1.19*2.15	m ²	5.620	
				RAZEM	5.620
169	KNR 4-01 d.3. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m ³		
		0.02*poz.168	m ³	0.112	
				RAZEM	0.112
170	KNNR-W 3 d.3. 1013-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
171	KNR 4-01 d.3. 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.15*1.63*0.45	m ³ m ³	 0.844	
				RAZEM	0.844
172	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 1.15*1.63	m ² m ²	 1.874	
				RAZEM	1.874
173	KNR 4-01 d.3. 0711-02 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.15*1.63	m ² m ²	 1.874	
				RAZEM	1.874
174	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2.82*2.90	m ² m ²	 8.178	
				RAZEM	8.178
175	KNR 2-02 d.3. 0829-08 z.sz. 1 5.7.c	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą Pow. 5,0-10,0 m ² . poz.174	m ² m ²	 8.178	
				RAZEM	8.178
176	KNR INSTAL d.3. 0301-04 1 analiza indywidualna	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
177	KNR 0-31 d.3. 0207-01 1 analiza indywidualna	Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. ze ściany śr. 15 mm - przeniesienie istniejącego grzejnika Rx1,5 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
178	KNR 2-02 d.3. 1112-02 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - usunięcie starej wykładziny i ułożenie nowej Rx1,5 1.15*0.5*2*2	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
179	KNR 2-02 d.3. 1009-06 1 analiza indywidualna	Wykonanie przeszklenia w lekkiej konstrukcji 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
180	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2.90*(5.41+2.66*5+5.76+1.12*2+1.49+3)-1*2-0.9*2*2	m ² m ²	 84.880	
				RAZEM	84.880
181	KNR-W 2-02 d.3. 1510-01 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.180	m ² m ²	 84.880	
				RAZEM	84.880
3.2 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i towarzyszące - I piętro					
182	KNR 0-19 d.3. 0928-07 2 analiza indywidualna	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m ² 1.15*1.63*2	m ² m ²	 3.749	
				RAZEM	3.749
183	KNR 4-01 d.3. 0354-12 2	Wykucie z muru podokienników 2*1.2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
184	KNR 4-01 d.3. 0329-03 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.75*1.15*0.45	m ³ m ³	 0.388	
				RAZEM	0.388

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185	KNR 4-01 d.3. 0108-09 2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km 0.02*poz.14+poz.184	m ³ m ³	 0.446	
				RAZEM	0.446
186	KNNR-W 3 d.3. 1013-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 2.69*6.63+4.45*2.26+8.65*5.68	m ² m ²	 77.024	
				RAZEM	77.024
187	KNR 4-01 d.3. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.15*1.63*0.45	m ³ m ³	 0.844	
				RAZEM	0.844
188	NNRNKB d.3. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 1.15*1.63	m ² m ²	 1.874	
				RAZEM	1.874
189	KNR 4-01 d.3. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.15*1.63	m ² m ²	 1.874	
				RAZEM	1.874
190	NNRNKB d.3. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 3*(2.69+6.63*3+4.45+5.68+8.65)-0.9*2*5	m ² m ²	 115.080	
				RAZEM	115.080
191	KNR-W 2-02 d.3. 1510-01 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.190	m ² m ²	 115.080	
				RAZEM	115.080
3.3	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe i towarzyszące - II piętro			
192	KNR 0-19 d.3. 0928-07 3 analiza indywidualna	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV o pow. ponad 1.5 m ² 1.15*1.63*2	m ² m ²	 3.749	
				RAZEM	3.749
193	KNR 4-01 d.3. 0354-12 3	Wykucie z muru podokienników 2*1.2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
194	KNR 4-01 d.3. 0329-03 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.75*1.15*0.45	m ³ m ³	 0.388	
				RAZEM	0.388
195	KNR 4-01 d.3. 0348-03 3	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.34*2.67	m ² m ²	 6.248	
				RAZEM	6.248
196	KNR 4-01 d.3. 0108-09 3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km poz.194+0.12*poz.195	m ³ m ³	 1.138	
				RAZEM	1.138
197	KNNR-W 3 d.3. 1013-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
198	KNR 4-01 d.3. 0304-02 3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.15*1.63*0.45	m ³ m ³	 0.844	
				RAZEM	0.844
199	NNRNKB d.3. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.15*1.63	m ²	1.874	
				RAZEM	1.874
200	KNR 4-01 d.3. 0711-02 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.15*1.63	m ² m ²	1.874	
				RAZEM	1.874
201	NNRNKB d.3. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 3*(2.69+6.63*3+4.45+5.68+8.65)-0.9*2*5	m ² m ²	115.080	
				RAZEM	115.080
202	KNR-W 2-02 d.3. 1510-01 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.201	m ² m ²	115.080	
				RAZEM	115.080
203	NNRNKB d.3. 202 2030-01 3 analogia	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufity kasetonowe 2.67*0.64	m ² m ²	1.709	
				RAZEM	1.709
3.4	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe i towarzyszące - III i IV piętro			
204	KNR 0-19 d.3. 0928-07 4 analiza indywidualna	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m ² 1.15*1.63*2*2	m ² m ²	7.498	
				RAZEM	7.498
205	KNR 4-01 d.3. 0354-12 4	Wykucie z muru podokienników 2*2*1.2	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
206	KNR 4-01 d.3. 0329-03 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.75*1.15*0.45+1.19*2.46*0.45	m ³ m ³	1.705	
				RAZEM	1.705
207	KNR 4-01 d.3. 0348-03 4	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.34*2.67+2.80*2.67-0.8*2.06	m ² m ²	12.076	
				RAZEM	12.076
208	KNR 4-01 d.3. 0108-09 4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km poz.206+0.12*poz.207	m ³ m ³	3.154	
				RAZEM	3.154
209	KNR 4-02 d.3. 0230-04 4	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku (po uprzednim sprawdzeniu) 3.5*2	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
210	KNNR-W 3 d.3. 1013-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
211	KNR 4-01 d.3. 0304-02 4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.15*1.63*0.45*2	m ³ m ³	1.687	
				RAZEM	1.687
212	NNRNKB d.3. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 1.15*1.63*2	m ² m ²	3.749	
				RAZEM	3.749
213	KNR 4-01 d.3. 0711-02 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.15*1.63*2	m ² m ²	3.749	
				RAZEM	3.749

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214	NNRNKB d.3. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2*3*(2.69+6.63*3+4.45+5.68+8.65)-0.9*2*5	m ²	239.160	
				RAZEM	239.160
215	KNR-W 2-02 d.3. 1510-01 4 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.214	m ²	239.160	
				RAZEM	239.160
4	45232452-5	DRENAŻ OPASKOWY I KANALIZACJA DESZCZOWA			
4.1	45111200-0	Roboty ziemne			
216	KNR 2-31 d.4. 0803-03 1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m ²		
		1.5*50	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
217	KNR 2-31 d.4. 0811-01 1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		1.5*22.5	m ²	33.750	
				RAZEM	33.750
218	KNR 2-31 d.4. 0802-05 1	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		1.5*20	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
219	KNR 2-01 d.4. 0317-0501 1	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		1.0*(2.7*4.5+3.2*27+3.55*6.20+3.7*2.2+3.9*11.50+3.35*2+3.90*11.50+3.85*12.50+4.11*3+4.11*5)+1*(1.42*27+1.3*14)	m ³	362.645	
				RAZEM	362.645
220	KNR-W 2-01 d.4. 0314-04 1	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)	m ²		
		(3.2*27+3.55*6.2+3.7*2.2+3.9*11+3.35*2+3.90*11.50+3.85*12.50)*2	m ²	518.250	
				RAZEM	518.250
221	KNR 2-01 d.4. 0211-03 1 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4.5 km	m ³		
		1.0*(1.8*6+1.5*28+1.33*11+1.12*16+1.18*2+1.37*10+1.23*18+1.05*17+1.1*13+1.35*3+1.4*11+1.35*27+1.25*14+1.2*10+1.10*17+0.96*18+0.95*11)	m ³	321.170	
				RAZEM	321.170
222	KNR 2-01 d.4. 0301-02 1 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4.50 km (kat. gruntu III)	m ³		
		0.9*0.1*85.4	m ³	7.686	
				RAZEM	7.686
223	KNR 2-18 d.4. 0501-01 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		0.1*0.9*85.4+0.1*0.4*(266.0+97.50)	m ²	22.226	
				RAZEM	22.226
224	KNR 2-18 d.4. 0501-01 1 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - obsypka	m ²		
		0.2*0.9*85.4+0.1*0.4*(266.0+97.50)	m ²	29.912	
				RAZEM	29.912
225	KNR AT-04 d.4. 0101-03 1	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²		
		3.2*85.4	m ²	273.280	
				RAZEM	273.280
226	KNR 2-01 d.4. 0230-02 1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		poz.219+poz.221	m ³	683.815	
				RAZEM	683.815
227	KNR 2-31 d.4. 0114-05 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.216+poz.217	m ²	108.750	
				RAZEM	108.750

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228	KNR 2-31 d.4. 0114-07 1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.216	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
229	KNR 2-31 d.4. 0310-01 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.216	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
230	KNR 2-31 d.4. 0310-05 1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.216	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
231	KNR 2-31 d.4. 0502-04 1	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.217	m ² m ²	 33.750	
				RAZEM	33.750
4.2	45232452-5	Roboty montażowe			
232	KNR-W 2-18 d.4. 0515-01 2 analiza indywidualna	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m 8	stud. stud.	 8.000	
				RAZEM	8.000
233	KNR-W 2-18 d.4. 0515-02 2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - dodatek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m 7	[0.5 m] [0.5 m]	 7.000	
				RAZEM	7.000
234	KNR-W 2-18 d.4. 0408-03 2	Kanale z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 266.00	m m	 266.000	
				RAZEM	266.000
235	KNR-W 2-18 d.4. 0408-02 2	Kanale z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 97.50	m m	 97.500	
				RAZEM	97.500
236	KNR 2-15 d.4. 0217-03 2	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW łączonych metodą wciskową 5.0	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
237	KNR 4 d.4. 1424-03 2 analogia	Studzienki rewizyjne 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
238	KNP 05 d.4. 0210-01.01 2 analogia	Wpust uliczny deszczowy 19	kpl. kpl.	 19.000	
				RAZEM	19.000
239	KNR 2-01 d.4. 0611-02 2 analogia	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki PVC 113 8*8.5	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
240	KNR 9-20 d.4. 0402-06 2	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 113 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce <i>Rura dren.karb.PVC, fi 113 mm, z filtr.synt</i> 2*85.4	m m	 170.800	
				RAZEM	170.800
241	KNR 2-15 d.4. 0123-06 2 analiza indywidualna	Pompy w studzienkach <i>Jednostopniowa zatapialna pompa drenażowa wykonana ze stali nierdzewnej</i> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000